

# 安全防护产品需求数量清单

序号	材料名称	规格型号	单位	预估采购数量	备注
1	安全帽	帽壳内部尺寸195-250mm, 宽190-220mm, 高120-150mm, 帽舌10-70mm, 帽檐《=70mm 需印LOGO	个	500	其他质量、外观标准等要求详见安全防护设施设备标准化图册
2	悬挂双背式安全带	标准: GB6095-2021坠落悬挂+缓冲包 涤纶 材质强度) 15KN	条	500	
3	五点式全身安全带	标准: GB6095-2021坠落悬挂+缓冲包 涤纶 材质强度) 15KN	条	500	
4	管理人员反光马甲	左肩配3cm*2cm对讲机挂带 反光条 外观见标准 前后需印LOGO加字样 荧光绿	件	500	
5	项目领导带班反光马甲	左肩配3cm*2cm对讲机挂带 反光条 外观见标准 前后需印LOGO加字样 绿色	件	500	
6	安全管理人员反光马甲	左肩配3cm*2cm对讲机挂带 反光条 外观见标准 前后需印LOGO加字样 红色	件	500	
7	作业人员反光马甲	带反光条 外观见标准 前后需印LOGO 加字样 橘黄色	件	500	
8	起重吊装指挥人员反光马甲	左肩配3cm*2cm对讲机挂带 反光条 外观见标准 前后需印LOGO加字样 蓝色	件	500	
9	救生衣	尺寸: 600mm*520mm*60mm 外观见标准 前后需印LOGO加字样 红色	件	200	
10	肩带式救生衣	详见安全防护设施设备标准化图册	个	200	
11	便携式自动充气救生带	遇水2秒内自动充气, 可承受200KG 红色 印LOGO加字样	条	20	
12	救生圈	5KG救生圈参数: 外径720mm, 内径440mm, 厚度105mm, 重量2.5kg带救生圈支架、自亮浮灯、救生绳	个	200	
13	项目管理层夏季长袖工作服	CVC细斜 (60%棉*40%涤) 工艺: 做工精细 蓝色 加印LOGO	件	500	
14	项目管理层夏季短袖工作服	CVC细斜 (60%棉*40%涤) 工艺: 做工精细 蓝色 加印LOGO	件	500	
15	项目管理层秋冬季工作服	全棉珠凡 (100%棉) 内胆: 棉花絮片300克 (可拆卸内胆) 工艺: 做工精细 米色加印LOGO	件	500	
16	作业人员秋冬季工作服	全棉珠凡 (100%棉) 内胆: 棉花絮片300克 (可拆卸内胆) 工艺: 做工精细 橘黄色加印LOGO和字样	件	500	
17	作业人员夏季长袖工作服	CVC细斜 (60%棉*40%涤) 工艺: 做工精细 橘黄色 加印LOGO和字样	件	500	
18	作业人员夏季短袖工作服	CVC细斜 (60%棉*40%涤) 工艺: 做工精细 橘黄色 加印LOGO和字样	件	500	
19	工具包	外部尺寸:长32cm宽12cm高29cm 灰褐色 加印LOGO和字样	个	200	
20	网片式防护栏杆	尺寸为: 2000*1200, 主要构件立柱采用50*50mm的方管、防护网边框采用30*30的方管, 加强筋采用20*20方管, 网片采用菱形钢板网, 网格70*110mm, 网梗3mm, 并设置有踢脚板。立柱能固定在桥面护栏钢筋上, 方便拆卸。 重量: 15KG	块	2000	
21	卡扣式防护栏杆	尺寸为: 2000*1200, 主要构件立柱采用50*50mm的方管、防护网边框采用30*30的方管, 加强筋采用20*20方管, 网片采用菱形钢板网, 网格70*110mm, 网梗3mm, 并设置有踢脚板。立柱能固定在桥面护栏钢筋上, 方便拆卸。 重量: 15KG	块	2000	
22	墩柱施工防护平台	单节: 3m*2m*2m承重等级:150kg尺寸可按实际定制 蓝色	吨	50	
23	盖梁施工防护平台	规格3000*830*1200mm、2000*830*1200mm、1000*830*1200mm、1500*830*1200mm、830*830*1200mm	吨	50	
24	圆柱安全作业施工平台 (含安全通)	直径1.4m 、直径1.8m 、直径2.0m	吨	50	
25	角钢组合框架式梯笼	尺寸3000*2000*2000mm	吨	25	
26	密目式安全网	尺寸: 1800*6000mm, 材质: 聚乙烯 承受力: 100kg 绿色	块	100	
		尺寸: 1500*6000mm, 材质: 聚乙烯 承受力: 100kg 绿色	块	100	
		尺寸: 1200*6000mm, 材质: 聚乙烯 承受力: 100kg 绿色	块	100	
27	阻燃防坠安全网	尺寸: 1500*5000mm, 网孔尺寸: 100mm 材质: 聚乙烯 承受力: 300-500kg	块	100	
		尺寸: 2000*5000mm, 网孔尺寸: 100mm 材质: 聚乙烯 承受力: 300-500kg	块	100	
		尺寸: 2500*5000mm, 网孔尺寸: 100mm 材质: 聚乙烯 承受力: 300-500kg	块	100	
		尺寸: 3000*5000mm, 网孔尺寸: 100mm 材质: 聚乙烯 承受力: 300-500kg	块	100	
		尺寸: 4000*5000mm, 网孔尺寸: 100mm 材质: 聚乙烯 承受力: 300-500kg	块	100	

28	电焊机防护棚	详见安全防护设施设备标准化图册	个	10
29	氧气、乙炔瓶吊篮	尺寸:1.2m长0.6m宽1.7m高	个	10
30	镀锌钢跳板	尺寸:2000*240*45 厚度: 1.2mm 重量: 7.2KG	块	500
31	湿接缝盖板	尺寸: 2000*800, 骨架大小: 20*20镀锌钢管 网孔大小: 6mm\4mm孔 尺寸可定制	块	500
		尺寸: 2000*650, 骨架大小: 20*20镀锌钢管 网孔大小: 6mm\4mm孔 尺寸可定制	块	500
		尺寸: 1800*600,骨架大小: 20*20镀锌钢管 网孔大小: 6mm\4mm孔 尺寸可定制	块	500
32	氧气乙炔瓶推车	详见安全防护设施设备标准化图册	台	10
33	氧气乙炔瓶存放棚	详见安全防护设施设备标准化图册	个	10
34	挂篮施工桥面孔口防护	详见安全防护设施设备标准化图册	个	20
35	二级配电箱	外形尺寸: 1900*1000*400(mm) 配电箱板厚1.5mm材质要求: 冷轧 板喷塑 样式见图	个	20
36	三级开关箱	标准尺寸: 400*300*140mm 支架高度: 60mm 配电箱板厚1.5mm 材质要求: 冷轧 板喷塑	个	50
37	临时用电防护棚	详见安全防护设施设备标准化图册	个	10
38	铁马	尺寸:1.5m*1m 正反面印: 双LOGO+湖南路桥 外观颜色:红白	个	100
39	施工围挡	尺寸: 高 2000*长 3130 材质: 立柱镀锌方钢 横梁型钢 烤漆钢板 市政工程按市政围挡标准执行 蓝色	块	500
40	水马	尺寸: 长度 1350*高 750, 上宽 120, 下宽 280MM材质: pvc带反光标识正反面印: 双LOGO+湖南路桥 外观颜色: 红色、黄色	个	200
41	锥形警示桶	尺寸: 70*35*35 材质: 橡胶 锥体上印: 见图 外观颜色: 红 白相间	个	500
42	灭火器	4KG	个	200
43	灭火器	6KG	个	50
44	灭火器箱	箱子尺寸:长33cm宽18cm高50cm 放4kg灭火器	个	50
45	消防柜	柜子尺寸: 长2.1米宽0.35米高1.9米 砂箱水箱尺寸: 长0.5米宽0.35米高0.5米 材质: 0.8 厘-1 厘镀锌板	个	50

说明: 表内数量为预估, 具体采购数量以年度范围内项目实际需求数量为准